

# Rolf Herbold GmbH

Pfaffenmühlweg 17 \* 74613 Öhringen

Tel. 07941/2366 \* Fax: 07941/36466 \* [www.rolf-herbold.de](http://www.rolf-herbold.de) \* [info@rolf-herbold.de](mailto:info@rolf-herbold.de)

Tiefbau \* Erdarbeiten mit Bagger, Raupen und LKW \* Abbrucharbeiten \* Autokranverleih 10-120 to  
Mietpark-Service \* Staplervermietung 5 to \* Hubarbeitsbühnen bis 42m \* Scherenbühnenverleih bis 17,50m

## Scherenbühne, Typ Genie V1854

## Nr. 1

(7,60m Arbeitshöhe)

- \*sicheres Fahren auch mit beladener Plattform bei voller Arbeitshöhe von 7,50m
- \*Komfortable stufenlose Steuerung für das Fahren von der Plattform aus.
- \*Griffige, widerstandsfähige Bereifung (schwarze Reifen)
- \*Sicherer und stabiler Stand auf der Plattform, auch vollbeladen, durch kräftiges Hubgelenksystem
- \*Leise und schadstofffrei ist der batterieelektrische Antrieb
- \*Ausschiebbare Plattform
- \*Abnehmbares Geländer



### Technische Daten:

Arbeitshöhe:	7,62m
Plattformhöhe Max.	5,48m
Plattformhöhe min.	1,03m
Gesamthöhe ( m. Geländer)	2,01m
Gesamtbreite	1,55m
Gesamtlänge	2,44m
Nennlast	400kg
Radstand	1,80m
Wenderadius (außen)	3,96m
Wenderadius ( innen)	2,59m
Versorgungsspannung	24 V
Batterien	(4)6V
Fahrgeschwindigkeit max. in Transportstellung	0-4,8km/h
Fahrgeschwindigkeit mit angehobener Plattform	0-1,3km/h
Fahrsteuerung	Proportional
Plattform (LängexBreite)	2,44x1,37
Bereifung	Vollgummi
Steigfähigkeit	25%
Bodenfreiheit	152mm
Gesamtgewicht	1818kg

Alle Angaben sind ca. Maße!